

## Stadsdijken Zwolle

### Hoogtetabel van de kruin na oplevering

| <b>Gedeelte van de dijk:</b>                    | <b>Gemiddelde ophoging in dit gedeelte:</b> |
|---|---|
| Spooldersluis - Spoorbrug (1A)                  | ± 100 cm                                    |
| Rieteweg - Katwolderweg (1B)                    | ± 90 cm                                     |
| Katwolderweg - Gasthuisdijk (2A)                | ± 80 cm                                     |
| Balkengat (2B)                                  | ± 40 cm                                     |
| VARO (brandstof op- & overslag) (2C)            | ± 100 cm                                    |
| Hornbach - Blaloweg (2D)                        | ± 100 cm                                    |
| Pannekoekendijk - A28 (3A)                      | ± 90 cm                                     |
| A28 - Blaloweg (3B)                             | ± 00 cm                                     |
| Industrieweg (4A)                               | ± 60 cm                                     |
| Klooienberglaan - Prinses Margriethaven (4B)    | ± 90 cm                                     |
| Wijkboerderij - Twistvlietbrug (4C)             | Tot ± 50 cm<br>(helpt is al op hoogte)      |
| Twistvlietbrug - Palestrinalaan (4D-Zuid)       | ± 30 cm                                     |
| Palestrinalaan - Mastenbroekerbrug (4D-Noord)   | ± 70 cm                                     |
| Mastenbroekerbrug - Westerveldse bos (5A-Zuid)  | ± 50 cm                                     |
| Mastenbroekerbrug - Westerveldse bos (5A-Noord) | ± 30 cm                                     |
| Brinkhoekweg - Noorderkolk (5B)                 | ± 30 cm                                     |

#### Opmerkingen bij de tabel:

- Waarden zijn afgerond op decimeters.
- De gemiddelde ophoging gaat uit van de hoogte van de kruin na oplevering van de dijkversterking.